

COSTOS - SSFV 14.88 kWp - CENTRAL DE ABASTOS (OFICINAS)								
Panel								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
1	Trina Solar N-type i-TOPCon bifacial dual glass...	Pza	24	84.3	2,023.7	1,581.6	37,958.6	37,958.6
Adicionales								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
2	2. Flete de Paneles Solares (ej. GDL a León/Mo...	Pza	24	13.1	314.7	246.0	5,904.0	101,682.6
3	4. Flete Inversor Central (ej. GDL a León/Moro...	Pza	1	85.3	85.3	1,600.0	1,600.0	
4	6.2. Cable FV + MC4 - Microinversores	Pza	24	5.8	139.8	109.3	2,623.4	
5	21.2. Gestoría CFE - Media Tensión (GDMTO & G...	Pza	1	266.5	266.5	5,000.0	5,000.0	
6	13.2. Material Eléctrico - Microinversor (GDMTO)	Pza	24	66.9	1,606.6	1,256.0	30,142.8	
7	22. UVIE - Trámite CFE - Media tensión	Pza	1	426.4	426.4	8,000.0	8,000.0	
8	23. UIIE - Trámite CFE - Media tensión	Pza	1	1,439.1	1,439.1	27,000.0	27,000.0	
9	24. Comisión venta ** 7% del subtotal **	Pza	1	754.3	754.3	14,151.1	14,151.1	
10	27. Indirecto **5% sobre el costo total antes d...	Pza	1	387.0	387.0	7,261.2	7,261.2	
Microinversor								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
11	Hoymiles Inverter 2000 W	Pza	8	234.8	1,878.6	4,404.8	35,238.0	35,238.0
Accesorio								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
12	Hoymiles AC Trunk Cable 20T 20L 10AWG 2M	Pza	8	38.4	307.0	720.0	5,760.0	6,898.0
13	Hoymiles DTU-LITE-S	Pza	1	60.7	60.7	1,138.0	1,138.0	
Estructura								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
14	8.2. Estructura de Aluminio - C/Angulo	Pza	24	72.7	1,744.8	1,364.0	32,736.0	35,225.3
15	9.2. Tornillería - c/ angulo	Pza	24	2.8	66.9	52.3	1,254.5	
16	10. Impermeabilizante	Pza	24	2.7	65.8	51.5	1,234.8	
Mano de obra								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
17	15. M.D.O. para Instalación de paneles	Pza	24	45.3	1,087.3	850.0	20,400.0	23,280.0
18	16. M.D.O. para Adecuaciones eléctricas para l...	Pza	24	6.4	153.5	120.0	2,880.0	
					12,808.0		240,282.5	240,282.5

\$278,727.7	CTO	\$240,282.5	81.5%
\$342,200.0	VTA	\$295,000.0	100%
\$63,472.3	UTIL	\$54,717.5	18.5%
CON IVA		SIN IVA	