

COSTOS - SSFV 5.58 kWp - CENTRAL DE ABASTOS (COMPLEMENTARIO)								
Panel								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
1	Trina Solar N-type i-TOPCon bifacial dual glass...	Pza	9	84.3	758.9	1,581.6	14,234.5	14,234.5
Adicionales								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
2	2. Flete de Paneles Solares (ej. GDL a León/Mo...	Pza	9	13.1	118.0	246.0	2,214.0	25,627.7
3	4. Flete Inversor Central (ej. GDL a León/Moro...	Pza	1	42.6	42.6	800.0	800.0	
4	6.2. Cable FV + MC4 - Microinversores	Pza	9	5.8	52.4	109.3	983.8	
5	13.2. Material Eléctrico - Microinversor (Resi...	Pza	9	66.3	596.7	1,244.0	11,195.6	
6	17. Material - Agregar un hilo extra (de 1 a 2)	Pza	1	32.0	32.0	600.0	600.0	
7	19.1. Gestoría para aumento de hilo con CFE (G...	Pza	1	80.0	80.0	1,500.0	1,500.0	
8	21.1. Gestoría CFE - Residencial & Baja tensi?...	Pza	1	159.9	159.9	3,000.0	3,000.0	
9	24. Comisión venta ** 7% del subtotal **	Pza	1	284.3	284.3	5,334.3	5,334.3	
Microinversor								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
10	Hoymiles Inverter 2000 W	Pza	3	234.8	704.5	4,404.8	13,214.3	13,214.3
Accesorio								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
11	Hoymiles DTU-LITE-S	Pza	1	60.7	60.7	1,138.0	1,138.0	3,298.0
12	Hoymiles AC Trunk Cable 20T 20L 10AWG 2M	Pza	3	38.4	115.1	720.0	2,160.0	
Estructura								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
13	8.2. Estructura de Aluminio - C/Angulo	Pza	9	72.7	654.3	1,364.0	12,276.0	13,209.5
14	9.2. Tornillería - c/ angulo	Pza	9	2.8	25.1	52.3	470.4	
15	10. Impermeabilizante	Pza	9	2.7	24.7	51.5	463.1	
Mano de obra								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
16	15. M.D.O. para Instalación de paneles	Pza	9	45.3	407.7	850.0	7,650.0	10,683.0
17	16. M.D.O. para Adecuaciones eléctricas para l...	Pza	9	9.1	81.5	170.0	1,530.0	
18	18. M.D.O. para agregar un hilo extra (de 1 a 2)	Pza	9	8.9	80.1	167.0	1,503.0	
					4,278.6		80,266.9	80,266.9

\$93,109.6	CTO	\$80,266.9	81.1%
\$114,840.0	VTA	\$99,000.0	100%
\$21,730.4	UTIL	\$18,733.1	18.9%
CON IVA		SIN IVA	