

COSTOS - SSFV 2.48 kWp - CENTRAL DE ABASTOS (CASETA)								
Panel								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
1	Trina Solar N-type i-TOPCon bifacial dual glass...	Pza	4	84.3	337.3	1,581.6	6,326.4	6,326.4
Adicionales								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
2	2. Flete de Paneles Solares (ej. GDL a León/Mo...	Pza	4	13.1	52.4	246.0	984.0	14,764.8
3	4. Flete Inversor Central (ej. GDL a León/Moro...	Pza	1	37.3	37.3	700.0	700.0	
4	6.2. Cable FV + MC4 - Microinversores	Pza	4	5.8	23.3	109.3	437.2	
5	13.2. Material Eléctrico - Microinversor (Resi...	Pza	4	66.3	265.2	1,244.0	4,975.8	
6	17. Material - Agregar un hilo extra (de 1 a 2)	Pza	1	32.0	32.0	600.0	600.0	
7	19.1. Gestoría para aumento de hilo con CFE (G...	Pza	1	80.0	80.0	1,500.0	1,500.0	
8	21.1. Gestoría CFE - Residencial & Baja tensi?...	Pza	1	159.9	159.9	3,000.0	3,000.0	
9	24. Comisión venta ** 7% del subtotal **	Pza	1	136.9	136.9	2,567.7	2,567.7	
Microinversor								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
10	Hoymiles Inverter 2000 W	Pza	1	234.8	234.8	4,404.8	4,404.8	7,593.5
11	Hoymiles Inverter 1000 W	Pza	1	170.0	170.0	3,188.7	3,188.7	
Accesorio								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
12	Hoymiles DTU-LITE-S	Pza	1	60.7	60.7	1,138.0	1,138.0	1,858.0
13	Hoymiles AC Trunk Cable 20T 20L 10AWG 2M	Pza	1	38.4	38.4	720.0	720.0	
Estructura								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
14	8.2. Estructura de Aluminio - C/Angulo	Pza	4	72.7	290.8	1,364.0	5,456.0	5,870.9
15	9.2. Tornillería - c/ angulo	Pza	4	2.8	11.1	52.3	209.1	
16	10. Impermeabilizante	Pza	4	2.7	11.0	51.5	205.8	
Mano de obra								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
17	15. M.D.O. para Instalación de paneles	Pza	4	45.3	181.2	850.0	3,400.0	5,700.0
18	16. M.D.O. para Adecuaciones eléctricas para l...	Pza	4	10.7	42.6	200.0	800.0	
19	18. M.D.O. para agregar un hilo extra (de 1 a 2)	Pza	4	20.0	80.0	375.0	1,500.0	
					2,244.8		42,113.5	42,113.5

\$48,851.7	CTO	\$42,113.5	81.0%
\$60,320.0	VTA	\$52,000.0	100%
\$11,468.3	UTIL	\$9,886.5	19.0%
CON IVA		SIN IVA	