

COSTOS - SSFV 1.86 kWp - CENTRAL DE ABASTOS (CAMARAS MOD E)								
Panel								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
1	Trina Solar N-type i-TOPCon bifacial dual glass...	Pza	3	84.3	253.0	1,581.6	4,744.8	4,744.8
Adicionales								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
2	2. Flete de Paneles Solares (ej. GDL a León/Mo...	Pza	3	13.1	39.3	246.0	738.0	13,274.6
3	4. Flete Inversor Central (ej. GDL a León/Moro...	Pza	1	37.3	37.3	700.0	700.0	
4	6.2. Cable FV + MC4 - Microinversores	Pza	3	5.8	17.5	109.3	327.9	
5	13.2. Material Eléctrico - Microinversor (Resi...	Pza	3	66.3	198.9	1,244.0	3,731.9	
6	17. Material - Agregar un hilo extra (de 1 a 2)	Pza	1	32.0	32.0	600.0	600.0	
7	19.1. Gestoría para aumento de hilo con CFE (G...	Pza	1	80.0	80.0	1,500.0	1,500.0	
8	21.1. Gestoría CFE - Residencial & Baja tensi?...	Pza	1	159.9	159.9	3,000.0	3,000.0	
9	24. Comisión venta ** 7% del subtotal **	Pza	1	142.7	142.7	2,676.9	2,676.9	
Microinversor								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
10	Hoymiles Inverter 2000 W	Pza	1	234.8	234.8	4,404.8	4,404.8	4,404.8
Accesorio								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
11	Hoymiles DTU-LITE-S	Pza	1	60.7	60.7	1,138.0	1,138.0	1,858.0
12	Hoymiles AC Trunk Cable 20T 20L 10AWG 2M	Pza	1	38.4	38.4	720.0	720.0	
Estructura								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
13	8.2. Estructura de Aluminio - C/Angulo	Pza	3	72.7	218.1	1,364.0	4,092.0	4,403.2
14	9.2. Tornillería - c/ angulo	Pza	3	2.8	8.4	52.3	156.8	
15	10. Impermeabilizante	Pza	3	2.7	8.2	51.5	154.4	
Mano de obra								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
16	15. M.D.O. para Instalación de paneles	Pza	3	45.3	135.9	850.0	2,550.0	4,650.0
17	16. M.D.O. para Adecuaciones eléctricas para l...	Pza	3	10.7	32.0	200.0	600.0	
18	18. M.D.O. para agregar un hilo extra (de 1 a 2)	Pza	3	26.7	80.0	500.0	1,500.0	
					1,776.9		33,335.4	33,335.4

\$38,669.0	CTO	\$33,335.4	81.3%
\$47,560.0	VTA	\$41,000.0	100%
\$8,891.0	UTIL	\$7,664.6	18.7%
CON IVA		SIN IVA	