

COSTOS - SSFV 1.86 kWp - ALFREDO MARTINEZ RAMIREZ								
Panel								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
1	Seraphim Sable 620W Bifacial	Pza	3	73.1	219.3	1,350.6	4,051.7	4,051.7
Adicionales								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
2	2. Flete de Paneles Solares (ej. GDL a León/Mo...	Pza	3	13.3	39.9	246.0	738.0	14,495.0
3	4. Flete Inversor Central (ej. GDL a León/Moro...	Pza	1	37.9	37.9	700.0	700.0	
4	6.2. Cable FV + MC4 - Microinversores	Pza	3	5.9	17.7	109.3	327.9	
5	13.2. Material Eléctrico - Microinversor (Resi...	Pza	3	67.3	201.9	1,244.0	3,731.9	
6	17. Material - Agregar un hilo extra (de 1 a 2)	Pza	1	32.5	32.5	600.0	600.0	
7	19.1. Gestoría para aumento de hilo con CFE (G...	Pza	1	81.2	81.2	1,500.0	1,500.0	
8	20.2. Viáticos por cuadrilla de 3 (SFV <20kWp)...	Pza	3	32.5	97.4	600.0	1,800.0	
9	21.1. Gestoría CFE - Residencial & Baja tensi?...	Pza	1	162.3	162.3	3,000.0	3,000.0	
10	27. Indirecto **5% sobre el costo total antes d...	Pza	1	113.5	113.5	2,097.2	2,097.2	
Microinversor								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
11	Hoymiles Inverter 2000 W	Pza	1	234.8	234.8	4,338.6	4,338.6	4,338.6
Accesorio								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
12	Hoymiles DTU-LITE-S	Pza	1	60.7	60.7	1,120.9	1,120.9	1,840.9
13	Hoymiles AC Trunk Cable 20T 20L 10AWG 2M	Pza	1	39.0	39.0	720.0	720.0	
Estructura								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
14	8.2. Estructura de Aluminio - C/Angulo	Pza	3	73.8	221.4	1,364.0	4,092.0	4,403.2
15	9.2. Tornillería - c/ angulo	Pza	3	2.8	8.5	52.3	156.8	
16	10. Impermeabilizante	Pza	3	2.8	8.4	51.5	154.4	
Mano de obra								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
17	15. M.D.O. para Instalación de paneles	Pza	3	46.0	138.0	850.0	2,550.0	4,650.0
18	16. M.D.O. para Adecuaciones eléctricas para l...	Pza	3	10.8	32.5	200.0	600.0	
19	18. M.D.O. para agregar un hilo extra (de 1 a 2)	Pza	3	27.1	81.2	500.0	1,500.0	
					1,827.7		33,779.5	33,779.5

\$39,184.2	CTO	\$33,779.5	81.0%
\$48,372.0	VTA	\$41,700.0	100%
\$9,187.8	UTIL	\$7,920.5	19.0%
CON IVA		SIN IVA	