

COSTOS - SSFV 4.96 kWp - AGUIRRE ESQUIVEL DIEGO								
Panel								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
1	Trina Solar N-type i-TOPCon bifacial dual glass...	Pza	8	84.3	674.6	1,548.4	12,387.3	12,387.3
Adicionales								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
2	2. Flete de Paneles Solares (ej. GDL a León/Mo...	Pza	8	13.4	107.3	246.0	1,968.0	30,475.6
3	4. Flete Inversor Central (ej. GDL a León/Moro...	Pza	1	43.6	43.6	800.0	800.0	
4	6.2. Cable FV + MC4 - Microinversores	Pza	8	6.0	47.7	109.3	874.5	
5	13.2. Material Eléctrico - Microinversor (Resi...	Pza	8	67.8	542.4	1,244.0	9,951.6	
6	17. Material - Agregar un hilo extra (de 1 a 2)	Pza	1	32.7	32.7	600.0	600.0	
7	19.1. Gestoría para aumento de hilo con CFE (G...	Pza	1	81.8	81.8	1,500.0	1,500.0	
8	21.1. Gestoría CFE - Residencial & Baja tensi?...	Pza	1	163.5	163.5	3,000.0	3,000.0	
9	24. Comisión venta ** 7% del subtotal **	Pza	1	324.0	324.0	5,944.3	5,944.3	
10	26. Seguro de paneles solares ** 2% del subtot...	Pza	1	92.6	92.6	1,698.4	1,698.4	
11	27. Indirecto **5% sobre el costo total antes d...	Pza	1	225.6	225.6	4,138.9	4,138.9	
Microinversor								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
12	Hoymiles Inverter 2000 W	Pza	2	234.8	469.7	4,312.3	8,624.6	12,173.5
13	Hoymiles Inverter 1500 W	Pza	1	193.3	193.3	3,548.9	3,548.9	
Accesorio								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
14	Hoymiles DTU-LITE-S	Pza	1	60.7	60.7	1,114.1	1,114.1	3,274.1
15	Hoymiles AC Trunk Cable 20T 20L 10AWG 2M	Pza	3	39.2	117.7	720.0	2,160.0	
Estructura								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
16	8.2. Estructura de Aluminio - C/Angulo	Pza	8	74.3	594.7	1,364.0	10,912.0	11,741.8
17	9.2. Tornillería - c/ angulo	Pza	8	2.8	22.8	52.3	418.2	
18	10. Impermeabilizante	Pza	8	2.8	22.4	51.5	411.6	
Mano de obra								
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal	
19	15. M.D.O. para Instalación de paneles	Pza	8	46.3	370.6	850.0	6,800.0	8,304.0
20	18. M.D.O. para agregar un hilo extra (de 1 a 2)	Pza	8	10.2	82.0	188.0	1,504.0	
					4,269.3		78,356.3	78,356.3

\$90,893.3	CTO	\$78,356.3	82.5%
\$110,200.0	VTA	\$95,000.0	100%
\$19,306.7	UTIL	\$16,643.7	17.5%
CON IVA		SIN IVA	