

COSTOS - SSFV 3.72 kWp - FELIPE RDGUEZ OROZCO									
Panel									
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal		
1	Trina Solar N-type i-TOPCon bifacial dual glass...	Pza	6	84.3	505.9	1,563.1	9,378.7	9,378.7	
Adicionales									
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal		
2	2. Flete de Paneles Solares (ej. GDL a León/Mo...	Pza	6	13.3	79.6	246.0	1,476.0	21,105.7	
3	6.2. Cable FV + MC4 - Microinversores	Pza	6	5.9	35.4	109.3	655.9		
4	17. Material - Agregar un hilo extra (de 1 a 2)	Pza	2	32.3	64.7	600.0	1,200.0		
5	19.1. Gestoría para aumento de hilo con CFE (G...	Pza	1	80.9	80.9	1,500.0	1,500.0		
6	21.1. Gestoría CFE - Residencial & Baja tensi?...	Pza	1	161.7	161.7	3,000.0	3,000.0		
7	24. Comisión venta ** 7% del subtotal **	Pza	1	239.4	239.4	4,440.8	4,440.8		
8	26. Seguro de paneles solares ** 2% del subtot...	Pza	1	73.8	73.8	1,369.3	1,369.3		
9	13.2. Material Eléctrico - Microinversor (Resi...	Pza	6	67.0	402.3	1,244.0	7,463.7		
Microinversor									
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal		
10	Hoymiles Inverter 2000 W	Pza	2	234.8	469.7	4,353.3	8,706.6	8,706.6	
Accesorio									
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal		
11	Hoymiles DTU-LITE-S	Pza	1	60.7	60.7	1,124.7	1,124.7	2,564.7	
12	Hoymiles AC Trunk Cable 20T 20L 10AWG 2M	Pza	2	38.8	77.6	720.0	1,440.0		
Estructura									
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal		
13	8.2. Estructura de Aluminio - C/Angulo	Pza	6	73.5	441.1	1,364.0	8,184.0	8,806.3	
14	9.2. Tornillería - c/ angulo	Pza	6	2.8	16.9	52.3	313.6		
15	10. Impermeabilizante	Pza	6	2.8	16.6	51.5	308.7		
Mano de obra									
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal		
16	15. M.D.O. para Instalación de paneles	Pza	6	45.8	274.9	850.0	5,100.0	6,600.0	
17	18. M.D.O. para agregar un hilo extra (de 1 a 2)	Pza	6	13.5	80.9	250.0	1,500.0		
*Se contempla aumento de hilo									
Partida	Material	Unidad	Cantidad	Costo Unit	Subtotal	Costo Unit	Subtotal		
18	*Se contempla aumento de hilo	Pza	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					3,081.9		57,162.0	57,162.0	

\$66,307.9	CTO	\$57,162.0	81.7%
\$81,200.0	VTA	\$70,000.0	100%
\$14,892.1	UTIL	\$12,838.0	18.3%
CON IVA		SIN IVA	