

Cotización Victron ESS

FECHA: 24 de Noviembre de 2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 9 de Diciembre de 2025

Folio No # 20250438

Lauren Fitzgerald

Tel: 5510211400

Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
12	JASolar Double Glass Bifacial Modules 640W		
12	ACCESORIOS DE MONTAJE NOVOTEGRA		
1	BASES ANTICICLÓNICAS		
2	VICTRON MULTIPLUS-II 48/5000/70-95 120V		
1	ACCESORIOS VICTRON		
2	BATERÍA UF5000 PYLONTECH 5 kWh		
1	ACCESORIOS PYLONTECH		
1	MONITOREO VICTRON CERBO + GX TOUCH		
1	INGENIERÍA E INSTALACIÓN		

Subtotal \$ 235,988.42

IVA \$ 37,758.15

TOTAL (MXN) \$ 273,746.57



9988873131



contacto@solardelsureste.com.mx



www.solardelsureste.com.mx

Detalles del Proyecto de paneles solares híbrido ESS

Vigencia de la oferta 15 días hábiles, esta cotización es una estimación es necesario realizar una visita técnica.

1. Equipo Fotovoltaico:

- 12 paneles solares monocristalinos de 600W-640W, con 30 años de garantía de generación.
- 2 Inversores multimodo VICTRON de 5KW, con Monitoreo y 5 años de garantía extensible a 10 años por un costo adicional (\$ 6,000.00)
- 2 Baterías UF5000 PYLONTECH 5 kWh, con 5 años de garantía

2. Estructura y Montaje:

- Accesorios de montaje marca NOVOTEGRA, de aluminio anodizado:
- Riel de aluminio de 4.72 m.
- Videoclip, End clamp.
- L-foot, T-bolts, Top Clips, N3.
- Tierra y conexiones eléctricas.
- Bases de concreto con anclaje químico a la loza para paneles, PTR de 3"x1.5", acero galvanizado, diseñadas para soportar fuertes vientos. (Bases Anticiclónicas)

3. Cableado y Protección:

- Cable solar THHW de alta resistencia.
- Protección eléctrica.
- Gabinetes estancos ABB y centro de carga con revestimiento.
- Conectores MC4, correas de plástico negras resistentes a los rayos UV.

4. Servicios incluidos:

- Mano de obra, envío de equipos y trabajos de ingeniería.
- Gestión completa para el contrato de interconexión a la red de CFE bajo el esquema de Medición Neta de Energía (NetMetering).
- Una sesión de mantenimiento preventivo gratuita.
- Incluye tablero de cargas críticas con puesta a tierra (es necesario realizar la visita técnica)

5. IMPORTANTE:

- No incluye ajustes eléctricos en sitio, se debe cotizar si son necesarios. (Es necesario realizar una visita técnica)
- Se contemplan máximo 5 metros de distancia de cableado de inversores a los tableros (\$500.00 por metro adicional)
- Debe contar con el espacio para inversores y Baterías

6. Método de pago:

- 70% de enganche.
- El 30% restante se abonará al finalizar la obra y entregarla en sitio.
- Aceptamos pagos con tarjeta de crédito.
- 3% de descuento en un solo pago (efectivo o transferencia bancaria).

7. Información fiscal:

- Nombre de la empresa: Energía y Construcción Ecológica del Caribe S.A. de C.V. - RFC: ECE231213Q84
- Correo electrónico de facturación: facturacion@solardelsureste.com.mx
- Cuentas bancarias:
- Pesos BBVA:
- CLABE: 012180001223946939
- Cuenta: 0122394693
- Dólares BBVA:
- CLABE USD: 012180001223951694
- Cuenta USD: 0122395169

IVA incluido.

