



## Propuesta 1

FECHA: 4 de Diciembre de 2025  
FECHA DE VENCIMIENTO: 9 de Diciembre de 2025

**Folio No # 20250222**

**Lic. Héctor Rovelo**

**Tel:** 9611126128

**Email:**

Cant.	Concepto	Precio	Total
1	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTAR LOS PANELES SOLARES; A BASE DE COLUMNAS DE VIGAS IPR DE 8"X 4"; VIGAS DE REFUERZO A BASE DE PTR DE 6"X4"X1/4" Y ANGULO ESTRUCTURAL PARA LA FORMACION DE LOS ESPACIOS PARA ALOJAR LOS PANELES SOLARES; INCLUYE: SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPOS DE CORTE Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE; INCLUYE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA R72 Y TORNILLERIA PARA SU FIJACIÓN	\$ 84388	\$ 84,388.00
4	CONSTRUCCION DE ZAPATAS AISLADAS PARA EL DESPLANTE DE LAS COLUMNAS METALICAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, DE DE 70X70 CMS. Y 15 CMS DE ESPESOR Y DADOS DE 30X30 CMS. REFORZADO CON VARIILAS DE 3/4" DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE VAS. DEL NO. 3/8", INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA MENOR.	\$ 2250	\$ 9,000.00
Subtotal			\$ 93,388.00
IVA			\$ 14,942.08
<b>TOTAL (MXN)</b>			<b>\$ 108,330.08</b>

ESTRUCTURA METALICA Y ZAPATAS AISLADAS  
TECHUMBRE METALICA

¡NO SOMOS LOS ÚNICOS, PERO SÍ TU MEJOR OPCIÓN!



9616547314



hjar8108@gmail.com



www.insols.com.mx