

Propuesta 1

FECHA:
8 de Enero de 2026

FECHA DE VENCIMIENTO:
23 de Enero de 2026

Folio No # 20260008

Ing. Augusto Galván

Tel:

Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
2	CALENTADOR SOLAR DE GRAVEDAD 20T/240L/6P ECO	\$ 5,320.00	\$ 10,640.00
1	INSTALACION DE 2 CALENTADORES SOLARES	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
1	Cambio de tubería y cableado eléctrico de interconexión entre medidor y centro de carga de sistema fotovoltaico. Tubería coinduit PD 3/4" y cable cal. 8 (2F+N), incluye ITM de 2x70	\$ 12,528.00	\$ 12,528.00
1	Mantenimiento de Sistema Fotovoltaico de 8 paneles, que incluye: a) Limpieza de paneles fotovoltaicos b) Revisión de las conexiones eléctricas existentes en la instalación de CD/AC c) Medición de Voltaje y Corriente de cada serie de modulos e inversor d) Revisión, inspección y limpieza de inversores de corriente. e) Revisión de protecciones eléctricas del sistema. f) Revisión de estructura y anclaje g) Recuperación de cuenta monitoreo Solis para 6 paneles	\$ 2,644.80	\$ 2,644.80
1	Suministro y configuración de Modem para monitoreo WiFi APS para 4 paneles	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00

Subtotal \$ 32,712.80

TOTAL (MXN) \$ 32,712.80

Forma de pago: 80% de anticipo y 20% al entregar e instalar.



2226049138



gcabrero@altekenergy.com



www.altekenergy.com