

Nombre: Alpha administración
Potencia: 48.64 kW
Tarifa: PDBT

Teléfono: 9842136670
Fecha: 27 de Enero de 2026
Número de Servicio: 812220905319

HOY CONSUMES SIN PANELES **11,560 kWh** y pagas a CFE **\$ 59,676**

TU PRODUCCIÓN CON **76** PANELES **11,550 kWh** y pagas a CFE **\$148**

TE AHORRARÁS **99.75 %** AL **BIMESTRE \$ 59,528** en pesos

Pagas
actualmente
a la compañía
de energía
\$358,058.00 MXN
AL AÑO

Con paneles
solares pagarás
al año
\$16,048.00 MXN

Tu ahorro
económico anual
\$342,010.00 MXN

RETORNO DE
INVERSIÓN

2.2 AÑOS

POTENCIA
MÓDULOS

640 W

CANTIDAD
DE MÓDULOS

76

ÁREA

212.8 m²

TASA INTERNA DE
RETORNO

44.8 %



Cotización, Anticiclónico A 27 de Enero de 2026

FECHA:

FECHA DE VENCIMIENTO:
11 de Febrero de 2026

Folio No # 20260520

Alpha administración

Tel: 9842136670

Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
76	JASolar Double Glass Bifacial Modules 640W	\$ 2507.63	\$ 190,579.88
1	Inversor Solis 30kW a 220V, 4 MPPT, 3 fases	\$ 63884.03	\$ 63,884.03
76	Accesorios de Montaje Novotegra	\$ 956.17	\$ 72,668.92
1	Monitoreo de consumo con CTs	\$ 10300.21	\$ 10,300.21
1	Bases Anticiclónicas	\$ 58752.33	\$ 58,752.33
1	Materiales y Consumos	\$ 162196.75	\$ 162,196.75
1	Ingeniería y Logística	\$ 54936.21	\$ 54,936.21
1	Inversor Solis de 15kW a 220V	\$ 44470.43	\$ 44,470.43

Subtotal \$ 657,788.76

IVA \$ 105,246.20

TOTAL (MXN) \$ 763,034.96



9988873131



contacto@solardelsureste.com.mx



www.solardelsureste.com.mx

Detalles del Proyecto de Instalación de Paneles Solares

1. Equipo Fotovoltaico:

- 76 paneles solares monocristalinos de 600W-640W, con 25 años de garantía.
- 1 Inversor Solis 30kW y 1 de 15 KW a 220V, 4 MPPT, 3 fases, con 5 años de garantía.
- Antena de WiFi y monitoreo del sistema, para la gestión y supervisión remota.

2. Estructura y Montaje:

- Accesorios de montaje marca NOVOTEGRA, de aluminio anodizado:
- Riel de aluminio de 4.72 m.
- Middle-clamp, End clamp.
- L-foot, T-bolts, Top Clips, N3.
- Tierra y conexiones eléctricas.
- Bases de concreto con anclaje químico a la loza, PTR de 3"x1.5", acero galvanizado, diseñadas para soportar fuertes vientos.

3. Cableado y Protecciones:

- Cable solar de uso rudo THHW.
- Protecciones eléctricas.
- Cajas estancas ABB y centro de carga con sobreponer.
- Conectores MC4, cinchos plásticos anti UV en color negro.

4. Servicios incluidos:

- Mano de obra, envío de equipos y trabajos de ingeniería.
- Gestión completa para el contrato de interconexión a la red de CFE bajo el esquema de Medición Neta de Energía (Net Metering).
- 1 mantenimiento preventivo gratuito.

5. Forma de pago:

- 60% de anticipo.
- 40% restante al finalizar e entregar en sitio.
- Aceptamos pagos con tarjetas de crédito.

6. Datos fiscales:

- Razón Social: Energía y Construcción Ecológica del Caribe S.A. de C.V.
- RFC: ECE231213Q84
- Correo para facturación: facturacion@solardelsureste.com.mx
- Cuentas bancarias:
- BBVA Pesos:
- CLABE: 012180001223946939
- Cuenta: 0122394693
- BBVA USD:
- CLABE USD: 012180001223951694
- Cuenta USD: 0122395169
- IVA INCL.



Generación de energía



	Junio - Agosto	Agosto - Octubre	Octubre - Diciembre	Diciembre - Febrero	Febrero - Abril	Abril - Junio
Generación de energía	10,674.9	11,157.9	10,985.5	11,059.1	12,212.6	12,620.3
Consumo actual	12,932.0	12,211.0	10,978.0	8,870.0	11,270.0	13,101.0

